

**Flussostato**
**I**
**Flow switch**
**EN**

© Copyright 2020 Caleffi

**Cod. F0001734**
**Portata di intervento m<sup>3</sup>/h (gpm)**
**Operating flow rate m<sup>3</sup>/h (gpm)**

Diametro della tubazione Diameter of pipe		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Taratura minima Minimum calibration	Portata d'intervento con flusso in aumento Operating flow rate with increasing flow	4,5 (19,8)	6,2 (27,3)	9,1 (40,1)	10,5 (46,2)	16,2 (71,3)
	Portata d'intervento con flusso in diminuzione Operating flow rate with decreasing flow	3,4 (15)	3,7 (16,3)	5,7 (25,1)	6,5 (28,6)	12 (52,8)
Taratura massima Maximum calibration	Portata d'intervento con flusso in aumento Operating flow rate with increasing flow	11,3 (49,8)	13,8 (60,8)	21,9 (96,4)	30 (132,1)	41,3 (181,8)
	Portata d'intervento con flusso in diminuzione Operating flow rate with decreasing flow	11,2 (49,3)	13,6 (59,9)	20,6 (90,7)	39,7 (174,8)	42 (184,9)